



**Актуальные предписания по испытаниям согласно VDE 0276:  
Испытания на электрических распределительных кабелях с  
запрессованной изоляцией для  $U_0 / U$  3,6 / 6 кВ до 20,8 / 36 кВ  
согласно части 620:**

Испытательное напряжение	Ряд	Уровень	Длительность испытания
AC 45-65 Hz	6 / 10 kV 12/20 kV 18/30 kV	12 kV 24 kV 36 kV	60 min
VLF 0.1 Hz	6 / 10 kV 12/20 kV 18/30 kV	18 kV 36 kV 54 kV	60 min