



Испытания на электрических распределительных кабелях с пропитанной бумажной изоляцией для среднего напряжения согласно части 621:

Prüfspannung	Reihe	Prüfpegel effektiv	Prüfdauer
DC	6 / 10 kV 12/20 kV 18/30 kV	34 - 48 kV 67 - 96 kV 76 -108 kV	30 min
AC 45-65 Hz	6 / 10 kV 12/20 kV 18/30 kV	12 kV 24 kV 36 kV	30 min
VLF 0.1 Hz	6 / 10 kV 12/20 kV 18/30 kV	18 kV 36 kV 54 kV	30 min
Für Mischstrecken bei AC und VLF VLF 0,1 Hz Prüfdauer 60 min lt. Erfahrungen			60 min